



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
ที่ ๕๖๐/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านสว่างนิคม ตำบลหนองคู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านสว่างนิคม ตำบลหนองคู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านสว่างนิคม ตำบลหนองคู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแพ้น จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง ประธานกรรมการฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

๒. นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม กรรมการ

รองปลัด อบต.หนองคู

๓. นายไพโรจน์ อภัยนอก กรรมการ

หน.ฝ่ายออกแบบฯ อบต.หนองคู

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยณรงค์ วัฒนก้านตง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 412003

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>1. งานดิน</b>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	481.96	722.94	99.00	148.50	871.44	
	<b>2. งานแบบหล่อ</b>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23 ตร.ม.	250.00	5,750.00	133.00	3,059.00	8,809.00	
2.2	ตะปู	6 กก.	39.00	234.00	-	-	234.00	
	<b>3. งานคอนกรีต</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,725.00	345.00	398.00	79.60	424.60	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4 ลบ.ม.	1,762.00	7,048.00	391.00	1,564.00	8,612.00	
	<b>4. งานเหล็ก</b>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27 กก.	21.03	567.81	3.40	91.80	659.61	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280 กก.	20.51	5,742.80	3.40	952.00	6,694.80	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108 กก.	18.57	2,005.56	3.40	367.20	2,372.76	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52 กก.	16.52	859.04	3.40	176.80	1,035.84	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	21.78	130.68	-	-	130.68	
	<b>5. งานโครงหลังคา</b>							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	737.00	1,474.00			1,474.00	
5.2	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	457.00	3,199.00		3,370.00	6,569.00	
5.3	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	336.00	2,352.00			2,352.00	
5.4	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4 ท่อน	255.00	1,020.00			1,020.00	
5.5	แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8 แผ่น	45.00	360.00	-	-	360.00	
5.6	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	62 แผ่น	60.00	3,720.00	11.00	682.00	4,402.00	
5.7	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13 คู่	84.00	1,092.00	-	-	1,092.00	
5.8	ขอยึดกระเบื้อง	62 ตัว	3.00	186.00	-	-	186.00	
	<b>6. งานผนังก่ออิฐ</b>							
6.1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22 ตร.ม.	225.00	4,950.00	89.00	1,958.00	6,908.00	
6.2	ก่อซีเมนต์ปล็อค (19 x 39 x 9 ซม.)	1.9 ตร.ม.	206.00	391.40	60.00	114.00	505.40	
	<b>7. งานฉาบปูน</b>							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46 ตร.ม.	55.00	2,530.00	82.00	3,772.00	6,302.00	
	<b>8. งานสี</b>							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	69 ตร.ม.	30.00	2,070.00	30.00	2,070.00	4,140.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	15 ตร.ม.	35.00	525.00	38.00	570.00	1,095.00	
				รวมยอดยกไป				
				47,275.23		19,474.90	66,750.13	

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอ)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 412003

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ ๓.๑.๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			47,275.23		19,474.90	66,750.13	
	<u>9. งานอื่น ๆ</u>							
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าไม้ @ 0.60 ม.	23 ตร.ม.	370.00	8,510.00	92.00	2,116.00	10,626.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	940.00	1,880.00			1,880.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00			35.00	
9.4	สายยูพร้อมมุกญแจ	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00		1,340.00	1,430.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4 แผ่น	70.00	280.00			280.00	
9.7	เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.2 เส้น	195.00	1,404.00			1,404.00	
9.8	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6 ท่อน	336.00	2,016.00			2,016.00	
9.9	ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมหีบยกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.2 ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	
9.10	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	112.00	112.00	90.00	90.00	202.00	
	<u>10. งานไฟฟ้า</u>							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	460.00	920.00	260.00	520.00	1,440.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	<u>11. งานเสาเข็ม</u>							
11.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8 ต้น	1,196.26	9,570.08	190.00	1,520.00	11,090.08	
	รวมเงิน			73,394.31		25,458.90	98,853.21	
	คิดเป็นเงินค่างาน						98,850.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

วางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสร้างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

911001

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.39 ลบ.ม.	-	-	125.00	48.75	48.75	
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	481.96	14.46	91.00	2.73	17.19	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,762.00	88.10	391.00	19.55	107.65	
4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	2 กก.	20.51	41.02	3.40	6.80	47.82	
5	ก่ออิฐอมฤ 1/2 แผ่น	1 ตร.ม.	225.00	225.00	89.00	89.00	314.00	
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.3 ตร.ม.	55.00	126.50	82.00	188.60	315.10	
	รวมเงิน			495.08		355.43	850.51	
	คิดเป็นเงินค่างาน						850.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิบูลย์รัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

วางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

911001

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	วางระบายน้ำ	18 ม.	495.08	8,911.42	355.43	6,397.74	15,309.16	
	รวมเงิน			8,911.42		6,397.74	15,309.16	
	คิดเป็นเงินค่างาน						15,300.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพรวลัย อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง



(นายไพรวลัย อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ป้ายการประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 921006

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,762.00	1,057.20	436.00	261.60	1,318.80	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ท่อน	1,005.00	1,005.00			1,005.00	
4	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	0.5 แผ่น	1,100.00	550.00	}	500.00	550.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	18.00	108.00			260.00	
6	หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2"	2 ชุด	130.00	260.00			146.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	35.00	70.00	38.00	76.00	146.00	
	รวมเงิน			3,050.20		875.10	3,925.30	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,920.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิบูลย์รัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

991002

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,510.00	2,510.00	}	1,710.00	2,510.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	165.00	165.00			165.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	205.00	205.00			205.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	189.00	189.00			189.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	260.00	260.00			1,970.00	
6	ลูกป็น dia. 0.02 ม	2 ชุด	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน ๓ 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง ๓ 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แกลลอนจ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	35.00	105.00			38.00	114.00
	รวมเงิน			4,579.00		1,824.00	6,403.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,400.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ


นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง



(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประตู-รั้ว (25X25 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

911002,921006

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. เสา/บานประตูรั้ว</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	0.4 ลบ.ม.	-	-	125.00	50.00	50.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	481.96	24.10	91.00	4.55	28.65	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,725.00	91.43	398.00	21.09	112.52	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,762.00	555.03	391.00	123.17	678.20	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	20.51	976.48	3.40	161.87	1,138.36	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	21.78	15.25	-	-	15.25	
1.7	ท่อเหล็กยابสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	753.00	2,259.00			2,259.00	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	บล็อกลูกติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		650.00	1,220.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	55.00	165.00	82.00	246.00	411.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	30.00	90.00	30.00	90.00	180.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	35.00	70.00	38.00	76.00	146.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	250.00	285.00	133.00	151.62	436.62	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	39.00	7.80	-	-	7.80	
	<b>รวมเงิน (1)</b>			<b>6,246.00</b>		<b>1,574.00</b>	<b>7,820.88</b>	
<b>2. เสา/มุ้งรั้วต่อ 1 ต้น</b>								
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	0.2 ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	481.96	12.05	91.00	2.28	14.32	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,725.00	51.75	398.00	11.94	63.69	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,762.00	246.68	498.00	69.72	316.40	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	20.51	613.45	3.40	101.69	715.15	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	21.78	8.71	-	-	8.71	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	55.00	82.50	82.00	123.00	205.50	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	30.00	45.00	30.00	45.00	90.00	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	250.00	142.50	133.00	75.81	218.31	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	39.00	3.90	-	-	3.90	
	<b>รวมเงิน (2)</b>	<b>เสา/มุ้งรั้วคิดเป็นเงินรวม</b>	<b>4 ต้น</b>	<b>1,206.55</b>	<b>4,826.18</b>	<b>454.44</b>	<b>1,660.98</b>	
	<b>รวมเงิน (1) + (2)</b>			<b>11,072.18</b>		<b>3,391.76</b>	<b>14,463.94</b>	

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)  
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง



ประมาณราคาก่อสร้าง

ประตู-รั้ว (25X25 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 911002,921006

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	3. รั้ว-เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1 ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,762.00	185.01	498.00	52.29	237.30	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	320.00	2,880.00	30.00	270.00	3,150.00	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			5,009.01		807.00	5,816.30	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			250.45		40.35	290.80	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	97 ม.	250.45	24,293.70	40.35	3,913.95	28,207.65	
							0.00	
							0.00	
							0.00	
	รวมเงิน 1+2+3			35,365.88		7,305.71	42,671.58	
	คิดเป็นเงินค่างาน						42,671.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิภาวรัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หน.ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 911002

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	7.5 ท่อน	1,612.00	12,090.00	150.00	1,125.00	13,215.00	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	5 ท่อน	2,349.00	11,745.00	192.00	960.00	12,705.00	
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	46.00	46.00	40.00	40.00	86.00	
4	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจวน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,375.00	5,500.00			5,500.00	
5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจวน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจวน 2 ด้าน dia 3"	2 ตัว	1,495.00	2,990.00			2,990.00	
7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจวน 2 ด้าน dia 4"	4 ตัว	1,850.00	7,400.00			7,400.00	
8	สามทางเหล็กหล่อหน้าจวน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
9	หน้าจวนเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	18 ตัว	490.00	8,820.00			8,820.00	
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	316.00	316.00			316.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้าจวน 2 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,350.00	2,350.00			2,350.00	
12	หน้าจวนเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	22 ตัว	327.00	7,194.00			7,194.00	
13	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจวน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	8,200.00	8,200.00		7,200.00	15,400.00	
14	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	22,375.00	22,375.00			22,375.00	
15	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 อัน	118.00	118.00			118.00	
16	ข้ออเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1 ตัว	277.00	277.00			277.00	
17	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	5 ตัว	4.00	20.00			20.00	
18	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00			440.00	
19	ประเก็นยาง dia 4"	17 แผ่น	35.00	595.00			595.00	
20	น๊อตยึดหน้าจวน	224 ตัว	30.00	6,720.00			6,720.00	
21	เทปพันเกลียว	20 ม้วน	12.00	240.00			240.00	
	รวมเงิน			101,486.00		9,325.00	110,811.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						110,810.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพรวลัย อภัยนอก)

หน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายไพรวลัย อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู		
ประมาณการโดย		เมื่อวันที่	ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	2 จุด	-	-	8,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			0.00		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						16,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิญญรัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

การประสานระบบไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) เสไฟฟ้า คอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,550.00	1,550.00	500.00	500.00	2,050.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5 ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
5	สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมเงิน			11,240.00		2,810.00	14,050.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						14,050.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิบูลย์รัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หน.ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สระพักตะกอน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 911002

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ ๓.๓.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	บุตดิน	125 ลบ.ม.	-	-	125.00	15,625.0	15,625.00	
2	เรียงหินยาแนว	5.6 ตร.ม.	225.00	1,260.00	285.00	1,596.0	2,856.00	
	รวมเงิน			1,260.00		17,221.00	18,481.00	
	คิดเป็นเงิน						18,480.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิมลคุณารัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 1141010

องศา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

เมื่อวันที่

ต.ค.60

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>1. งานดิน</b>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	45 ลบ.ม.	-	-	125.00	5,625.00	5,625.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	10 ลบ.ม.	481.96	4,819.60	91.00	910.00	5,729.60	
	<b>2. งานแบบหล่อ</b>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	337 ตร.ม.	250.00	84,250.00	133.00	44,821.00	129,071.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม. (50%)	50 ต้น	15.00	750.00	-	-	750.00	
2.3	ตะปู	84 กก.	39.00	3,276.00	-	-	3,276.00	
	<b>3. งานคอนกรีต</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	3.2 ลบ.ม.	1,725.00	5,520.00	398.00	1,273.60	6,793.60	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	24 ลบ.ม.	1,762.00	42,288.00	391.00	9,384.00	51,672.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	27 ลบ.ม.	1,867.00	50,409.00	391.00	10,557.00	60,966.00	
3.4	ปูนทราย 1 : 4	1 ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	391.00	391.00	1,591.00	
	<b>4. งานเหล็ก</b>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	82 กก.	21.03	1,724.46	3.40	278.80	2,003.26	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	688 กก.	20.51	14,110.88	3.40	2,339.20	16,450.08	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	3,362 กก.	18.57	62,432.34	3.40	11,430.80	73,863.14	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,370 กก.	16.52	22,632.40	3.40	4,658.00	27,290.40	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	103 กก.	16.50	1,699.50	3.40	350.20	2,049.70	
	ลวดผูกเหล็ก No 18	160 กก.	21.78	3,484.80	-	-	3,484.80	
	<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.3 ท่อน	3,793.00	1,137.90	276.00	82.80	1,220.70	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ท่อน	2,349.00	4,698.00	192.00	384.00	5,082.00	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,612.00	3,224.00	150.00	300.00	3,524.00	
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	4 ท่อน	770.00	3,080.00	90.00	360.00	3,440.00	
5.5	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1"	4 ท่อน	504.00	2,016.00	80.00	320.00	2,336.00	
5.6	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 3/4"	2 ท่อน	336.00	672.00	72.00	144.00	816.00	
5.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	1 ท่อน	261.00	261.00	60.00	60.00	321.00	
5.8	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"	1.5 ท่อน	98.00	147.00	68.00	102.00	249.00	
5.9	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	2 ท่อน	60.00	120.00	60.00	120.00	240.00	
5.10	ท่อแอสแตนเลส dia 1/2"	1 ท่อน	920.00	920.00	60.00	60.00	980.00	
5.11	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	10.00	80.00	-	-	80.00	
5.12	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	8 ตัว	9.00	72.00	-	-	72.00	
5.13	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	15.00	15.00	-	-	15.00	

ระมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม. <sup>3</sup> /ชม. (ตอกเข็ม)		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ	แบบเลขที่	1141010
องช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	เมื่อวันที่	ต.ค.60
ระมาณการโดย			

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกไป			315,039.88		93,951.40	408,991.28	
	รวมยอดยกมา			315,039.88		93,951.40	408,991.28	
5.14	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	1 ตัว	22.00	22.00			22.00	
5.15	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1"	3 ตัว	59.00	177.00			177.00	
5.16	ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	3 ตัว	10.00	30.00			30.00	
5.17	ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4 ตัว	15.00	60.00			60.00	
5.18	ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	7 ตัว	26.00	182.00			182.00	
5.19	ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	5 ตัว	216.00	1,080.00			1,080.00	
5.20	ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	8 ตัว	382.00	3,056.00			3,056.00	
5.21	ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1 ตัว	1,418.00	1,418.00			1,418.00	
5.22	ข้อง 90° แสตนเลส dia. 1/2"	3 ตัว	340.00	1,020.00			1,020.00	
5.23	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้าจาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	3,190.00	3,190.00			3,190.00	
5.24	ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	14.00	28.00		8,560.00	8,588.00	
5.25	ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	700.00	700.00			700.00	
5.26	น๊อตเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2 ตัว	13.00	26.00			26.00	
5.27	รัดแยก dia 4"	1 ตัว	220.00	220.00			220.00	
5.28	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 6"	2 ตัว	700.00	1,400.00			1,400.00	
5.29	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6 ตัว	327.00	1,962.00			1,962.00	
5.30	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	6 ตัว	490.00	2,940.00			2,940.00	
5.31	ประเก็นยาง dia 3"	6 แผ่น	20.00	120.00			120.00	
5.32	ประเก็นยาง dia 4"	12 แผ่น	35.00	420.00			420.00	
5.33	ประเก็นยาง dia 6"	3 แผ่น	50.00	150.00			150.00	
5.34	น๊อตยึดหน้าจาน dia. ยาว 3"	144 ตัว	30.00	4,320.00			4,320.00	
5.35	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	2 ตัว	6,720.00	13,440.00			13,440.00	
5.36	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	8,200.00	16,400.00			16,400.00	
5.37	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	13,200.00	13,200.00			13,200.00	
5.38	ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3 ชุด	7,398.00	22,194.00			22,194.00	
5.39	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2 ชุด	380.00	760.00			760.00	
5.40	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8 ชุด	230.00	1,840.00			1,840.00	
5.41	ท่อพลาสติก ๑ 1"	10 ม.	25.00	250.00			250.00	
5.42	ก๊อมน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	3 อัน	310.00	930.00			930.00	
5.43	ท่อสั้นแสตนเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4 ตัว	95.00	380.00			380.00	
5.43	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	11,400.00	11,400.00			11,400.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 1141010

ของช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>รวมยอดยกไป</b>			418,354.88		102,511.40	520,866.28	
	<b>6. งานก่ออิฐ</b>			418,354.88		102,511.40	520,866.28	
6.1	ก่ออิฐมอดู 1/2 แผ่น	68 ตร.ม.	225.00	15,300.00	89.00	6,052.00	21,352.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	2.4 ตร.ม.	206.00	494.40	60.00	144.00	638.40	
	<b>7. งานตบแต่งฉาบปูน</b>							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	180 ตร.ม.	55.00	9,900.00	82.00	14,760.00	24,660.00	
7.2	ฉาบปูนขัดมัน	66 ตร.ม.	65.00	4,290.00	87.00	5,742.00	10,032.00	
7.3	เทพื้นปูนทราย	0.9 ลบ.ม.	1,200.00	1,080.00	346.00	311.40	1,391.40	
	<b>8. งานทาสี</b>							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	180 ตร.ม.	30.00	5,400.00	30.00	5,400.00	10,800.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	23 ตร.ม.	35.00	805.00	38.00	874.00	1,679.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	90 ตร.ม.	115.00	10,350.00	40.00	3,600.00	13,950.00	
	<b>9. งานอื่น ๆ</b>							
9.1	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	2.7 ลบ.ฟุต	940.00	2,538.00	110.00	297.00	2,835.00	
9.2	ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	1.2 ลบ.ฟุต	940.00	1,128.00	110.00	132.00	1,260.00	
9.3	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว							
	ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2 ชุด	719.00	1,438.00	220.00	440.00	1,878.00	
9.4	วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 1.60 x 2.00 ม.	2 ชุด	707.00	1,414.00	140.00	280.00	1,694.00	
9.5	บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4 บาน	1,200.00	4,800.00	200.00	800.00	5,600.00	
9.6	บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	8 บาน	420.00	3,360.00	130.00	1,040.00	4,400.00	
9.7	กลอนขนาด 6 นิ้ว	8 อัน	46.00	368.00			368.00	
9.8	กลอนขนาด 4 นิ้ว	16 อัน	41.00	656.00			656.00	
9.9	ขอสับเหล็กชูปยาว 6 นิ้ว	8 อัน	15.00	120.00			120.00	
9.10	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	28 อัน	30.00	840.00			840.00	
9.11	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	8 อัน	35.00	280.00			280.00	
9.12	สายยูพร้อมกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
9.13	แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	70.00	70.00		800.00	870.00	
9.14	แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	2 แผ่น	55.00	110.00			110.00	
9.15	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	405.00	405.00			405.00	
9.16	เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	711.00	711.00			711.00	
9.17	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00			630.00	
9.18	พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9 ตัว	10.00	90.00			90.00	



ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 1141010

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9.19	น๊อตสแตนเลส dia 3/8"	9 ตัว	30.00	270.00			270.00	
9.20	ทรายกรองเร็ว	1.2 ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	400.00	480.00	2,460.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>			487,742.28		143,663.80	631,406.08	
	<b>รวมยอดยกมา</b>			487,742.28		143,663.80	631,406.08	
9.21	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.8 ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	400.00	320.00	1,640.00	
9.22	ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทรายกรอง	1 ชุด	2,940.00	2,940.00	1,030.00	1,030.00	3,970.00	
	<b>10. งานไฟฟ้า</b>							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3 ชุด	460.00	1,380.00	260.00	780.00	2,160.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2 ชุด	230.00	460.00	110.00	220.00	680.00	
	<b>11. เส้าเข็ม</b>							
11.1	เส้าเข็ม คสล. หรือ คอว. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	51 ต้น	1,196.26	61,009.26	190.00	9,690.00	70,699.26	
	<b>รวมเงิน</b>			554,851.54		155,703.80	710,555.34	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>						710,550.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิบูลย์รัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันท์วรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

ถึงน้ำใสขนาด 100 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 2111100

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>1. งานดิน</b>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214 ลบ.ม.	-		125.00	26,750.00	26,750.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	5 ลบ.ม.	481.96	2,409.80	91.00	455.00	2,864.80	
	<b>2. งานแบบหล่อ</b>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	202 ตร.ม.	250.00	50,500.00	133.00	26,866.00	77,366.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.( 50%)	70 ต้น	15.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
2.3	ตะปู	45 กก.	39.00	1,755.00	-	-	1,755.00	
	<b>3. งานคอนกรีต</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	5 ลบ.ม.	1,725.00	8,625.00	398.00	1,990.00	10,615.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6 ลบ.ม.	1,762.00	10,572.00	391.00	2,346.00	12,918.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.)	29 ลบ.ม.	1,867.00	54,143.00	391.00	11,339.00	65,482.00	
	<b>4. งานเหล็ก</b>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25 กก.	21.03	525.75	3.40	85.00	610.75	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540 กก.	20.51	11,075.40	3.40	1,836.00	12,911.40	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510 กก.	18.57	28,040.70	3.40	5,134.00	33,174.70	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715 กก.	16.52	44,851.80	3.40	9,231.00	54,082.80	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	145 กก.	21.78	3,158.10	-	-	3,158.10	
	<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>							
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	3,793.00	758.60	276.00	55.20	813.80	
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	0.2 ท่อน	2,349.00	469.80	192.00	38.40	508.20	
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,612.00	1,612.00	150.00	150.00	1,762.00	
5.4	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1 ตัว	1,697.00	1,697.00			1,697.00	
5.5	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,418.00	2,836.00			2,836.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจวน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,375.00	4,125.00			4,125.00	
5.7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	526.00	1,052.00			1,052.00	
5.8	หน้าจวนเหล็กหล่อ dia 3"	12 ตัว	360.00	4,320.00			4,320.00	
5.9	หน้าจวนเหล็กหล่อ dia 4"	2 ตัว	420.00	840.00		3,400.00	4,240.00	
5.10	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00			2,660.00	
5.11	เทปพันเกลียว	10 ม้วน	12.00	120.00			120.00	
5.12	ประเก็นยาง dia 3"	12 แผ่น	20.00	240.00			240.00	
5.13	ประเก็นยาง dia 4"	1 แผ่น	35.00	35.00			35.00	
5.14	น๊อตยึดหน้าจวน dia. ยาว 3"	56 ตัว	30.00	1,680.00			1,680.00	
	รวมยอดยกไป			239,151.95		89,675.60	328,827.55	

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถังน้ำใสขนาด 100 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 2111100

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			239,151.95		89,675.60	328,827.55	
	<u>6. งานตบแต่ง</u>							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57 ตร.ม.	55.00	3,135.00	82.00	4,674.00	7,809.00	
	<u>7. งานทาสี</u>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	57 ตร.ม.	30.00	1,710.00	30.00	1,710.00	3,420.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	5 ตร.ม.	35.00	175.00	38.00	190.00	365.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	95 ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	<u>8. งานอื่น ๆ</u>							
8.1	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00			4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00			720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.5 แผ่น	210.00	525.00			525.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2 แผ่น	70.00	140.00		1,300.00	1,440.00	
8.5	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
8.6	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
8.7	สายยูพร้อมมุกยูแฉ	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
	<u>9. เสาค้ำ</u>							
9.1	เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57 ต้น	1,196.26	68,186.82	190.00	10,830.00	79,016.82	
	รวมเงิน			330,498.77		112,179.60	442,678.37	
	คิดเป็นเงินค่างาน						442,670.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิบูลย์รัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)


หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. งานดิน</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	35 ลบ.ม.	-	-	125.00	4,375.00	4,375.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3.5 ลบ.ม.	481.96	1,686.86	91.00	318.50	2,005.36	
<b>2. งานแบบหล่อ</b>								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	243 ตร.ม.	250.00	60,750.00	154.00	37,422.00	98,172.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.( 50%)	575 ต้น	32.00	18,400.00	-	-	18,400.00	
2.3	ตะปู	61 กก.	39.00	2,379.00	-	-	2,379.00	
<b>3. งานคอนกรีต</b>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.50 ลบ.ม.	1,725.00	862.50	398.00	199.00	1,061.50	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	21 ลบ.ม.	1,762.00	37,002.00	485.00	10,185.00	47,187.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	9.5 ลบ.ม.	1,867.00	17,736.50	485.00	4,607.50	22,344.00	
<b>4. งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	21.03	1,366.95	3.40	221.00	1,587.95	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042 กก.	20.51	21,371.42	3.40	3,542.80	24,914.22	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825 กก.	18.57	15,320.25	3.40	2,805.00	18,125.25	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470 กก.	16.52	7,764.40	3.40	1,598.00	9,362.40	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620 กก.	21.50	56,330.00	3.40	8,908.00	65,238.00	
4.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	150 กก.	21.78	3,267.00	-	-	3,267.00	
<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>								
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,349.00	7,047.00	192.00	576.00	7,623.00	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	1,612.00	9,672.00	150.00	900.00	10,572.00	
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	490.00	5,880.00	-	-	5,880.00	
5.4	ประเก็นยาง dia 4"	9 แผ่น	35.00	315.00	-	-	315.00	
5.5	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2 ตัว	2,100.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1 ตัว	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2 ตัว	1,850.00	3,700.00	-	-	3,700.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	327.00	8,502.00	-	-	8,502.00	
5.9	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00	-	-	440.00	
5.10	นอตยึดหน้างาน dia. ยาว 3"	160 ตัว	30.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,495.00	5,980.00	-	-	5,980.00	
5.12	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00	10,600.00	-	16,580.00	
5.13	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,720.00	6,720.00	-	-	6,720.00	
5.14	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,375.00	1,375.00	-	-	1,375.00	
5.15	ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x 3"	1 ตัว	290.00	290.00	-	-	290.00	
รวมยอดยกไป				307,417.88	86,257.80	393,675.68		

  
 (นายไพโรจน์ อภัยนุก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ห้องสูงขนาด 30 ม.<sup>3</sup> (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่ 3111030

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่ ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			307,417.88		86,257.80	393,675.68	
5.16	เหล็กยึดท่อ	24 ตัว	140.00	3,360.00			3,360.00	
5.17	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72 ตัว	30.00	2,160.00			2,160.00	
5.18	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	12.00	288.00			288.00	
5.19	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 จุด	270.00	810.00			810.00	
5.20	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00			340.00	
	6. งานปูนฉาบ, ตบแต่ง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	214 ตร.ม.	55.00	11,770.00	100.00	21,400.00	33,170.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	214 ตร.ม.	30.00	6,420.00	30.00	6,420.00	12,840.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	28 ตร.ม.	35.00	980.00	38.00	1,064.00	2,044.00	
7.3	ทาสีเนตเบส	64 ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1 ชุด	3,900.00	3,900.00			3,900.00	
8.5	ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7 แผ่น	70.00	490.00		1,600.00	2,090.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3 แผ่น	210.00	630.00			630.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00			650.00	
	9. เสาค้ำ							
9.	เสาค้ำ คอว. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8 ต้น	6,084.11	48,672.88	1,560.00	12,480.00	61,152.88	
	รวมเงิน			427,849		139,052	566,901	
	คิดเป็นเงินค่างาน						566,900	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิบูลย์รัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันท์วรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบท่อส่งน้ำดิบ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

รายการฯเฉพาะแห่ง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
<u>1.การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา</u>									
1.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	8 ท่อน	1,756.00	14,048.00	150.00	1,200.00	15,248.00		
1.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	ท่อน	-	-	-	-	-		
1.3	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	3 ตัว	216.00	648.00	-	-	648.00		
1.4	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	ตัว	-	-	-	-	0.00		
1.5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	78 ท่อน	390.00	30,420.00	120.00	9,360.00	39,780.00		
<u>2.การเดินจากฟุตวาล์วของท่อดูดไปยังปากท่อดูดของเครื่องสูบน้ำดิบ</u>									
2.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	8 ท่อน	1,756.00	14,048.00	150.00	1,200.00	15,248.00		
2.2	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	216.00	432.00	-	-	432.00		
2.3	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2 ชุด	1,330.00	2,660.00	-	-	2,660.00		
<u>3. เสารับท่อส่งน้ำดิบ</u>									
3.1	ลูกกรงและราวลูกกรงชนหัก พร้อมติดตั้ง	ชุด	-	-	-	-	-		
3.2	เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางคูน้ำ	3 ช่วง	4,650.00	13,950.00	-	-	13,950.00		
<u>4. อุปกรณ์อื่น ๆ</u>									
4.1	อุปกรณ์ท่อ	1 ชุด	1,880.00	1,880.00	-	-	1,880.00		
รวมเงิน				78,086.00		11,760.00	89,846.00		
คิดเป็นเงินค่างาน								89,840.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิมลวรรณ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

ระบบท่อจ่ายน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

รายการเฉพาะแห่ง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 6"+ ข้อต่อ 1 อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	-
2	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 5"+ ข้อต่อ 1 อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	-
3	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	200	ท่อน	645.00	129,000.00	160.00	32,000.00	161,000.00
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	222	ท่อน	390.00	86,580.00	120.00	26,640.00	113,220.00
5	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	-	ท่อน	-	-	-	-	-
6	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	250	ท่อน	172.00	43,000.00	90.00	22,500.00	65,500.00
7	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	250	ท่อน	111.00	27,750.00	60.00	15,000.00	42,750.00
8	น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	20	กระป๋อง	400.00	8,000.00	-	-	8,000.00
9	อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้องอ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1	รายการ	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
	รวมเงิน				314,330.00		96,140	410,470.00
	คิดเป็นเงินค่างาน							410,470.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิบูลย์รัตน์ ศรีรุ่งเรือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีบพร้อมตู้ควบคุม

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	15,800.00	31,600.00	-	-	31,600.00	
	รวมเงิน (1)			31,600.00		0:00	31,600.00	
	คิดเป็นเงิน			31,600.00		0.00	31,600.00	
2	ค่าแรงและติดตั้ง	2 เครื่อง	-	-	1,100.00	2,200.00	2,200.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 KW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (2+3)			18,000.00		4,200.00	22,200.00	
	คิดเป็นเงิน			18,000.00		4,200.00	22,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			49,600.00		4,200.00	53,800.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิมลวาทิตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง



(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง



ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ประมาณการโดย

เมื่อวันที่

ต.ค.60

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน, และสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00			3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00			10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,900.00	2,900.00			2,900.00	
	รวมเงิน (1-4)			17,900.00			17,900.00	
	คิดเป็นเงิน			17,900.00			17,900.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง			700.00	700.00	700.00	
	รวมเงิน (5)					700.00	700.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			17,900.00		700.00	18,600.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิมลอรุณี ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันท์วรรณ ดอกไม้งาม)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง



(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ	
แบบเลขที่	1141010,2111100,3111030,412003,911001-911002,921006,991002 พร้อมด้วยรายการ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	
ประมาณราคา	เมื่อวันที่	ต.ค. 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน ( บาท )	Factor F	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	98,850	1.3028	128,782	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	15,300	1.3028	19,933	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921006	3,920	1.3028	5,107	
	1.4 ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	6,400	1.3028	8,338	
	1.5 ประตู รั้ว แบบเลขที่ 921002,921006	42,671	1.3028	55,592	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911002	110,810	1.3028	144,363	
	1.7 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911006	50,680	1.3028	66,026	
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	50,680	1.3028	66,026	
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 2 จุด	16,000	1.3028	20,845	
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ	14,050	1.3028	18,304	
	1.11 ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน แบบเลขที่ 911002	18,480	1.3028	24,076	
	1.12 ระบบกรองน้ำผิวดินขนาด10ลบ.ม./ชม.แบบเลขที่1141010	710,550	1.3028	925,705	
	1.13 ถังน้ำใส ขนาดจ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	442,670	1.3028	576,710	
	1.14 หอดึงสูง ขนาดจ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	566,900	1.3028	738,557	
	1.15 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	89,840	1.3028	117,044	
	1.16 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	410,470	1.3028	534,760	
	<b>เงินไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย			0.00%	
	เงินประกันผลงานหัก			0.00%	
	ดอกเบี้ยเงินกู้			6.00%	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7.00%	
	รวมเป็นเงิน	2,648,271	1.3028	3,450,167	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			3,450,100	
	(ตัวอักษร)				(เงินสามล้านสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางสาววิญญาตรี ศรีรุ่งเรือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

**สำเนาถูกต้อง**

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)  
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายไพโรจน์ อภัยนอก)  
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

## สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ	
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	หน้า	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ต.ค. 2560		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ภาษีมูลค่า เพิ่ม	ค่าก่อสร้างรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบ จำนวน 2 ชุด	53,800	1.07	57,566	
2	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี จำนวน 2 ชุด	53,800	1.07	57,566	
3	ค่าจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	18,600	1.07	19,902	
4	เครื่องมือประจำการประปา	8,800	1.07	9,416	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800	1.07	4,066	
6	สารส้ม	10,000	1.07	10,700	
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			159,216	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			159,200	
	(ตัวอักษร)				(เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาววิญญูรัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไพรวลัย อภัยนอก)

หน.ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายไพรวลัย อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่		
เจ้าของอาคาร	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสว่างนิคม ม.9 ตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ	กรมทรัพยากรน้ำ	
แบบเลขที่	1141010,2111100,3111030,412003,911001-911002,921006,991002 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน		
ประมาณราคา	เมื่อวันที่	ต.ค. 2560	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	3,450,100	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	159,200	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	3,609,300	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	3,580,800	
ตัวอักษร	(เงินสามล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ที่

ลงวันที่

ตุลาคม 2560 เห็นชอบประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางสาววิบูลย์รัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นางสาววิบูลย์รัตน์ ศรีรุ่งเรือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ

(นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

(นายไพโรจน์ อภัยนอก)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสว่างนิคม หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองคู  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๘๐,๘๐๐ บาท (-สามล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสว่างนิคม  
หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองคู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๑ แห่ง
๔. ราคาากลางค่านวน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  
เป็นเงิน ๓,๕๘๐,๘๐๐ บาท (-สามล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคาากลาง รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  - ๕.๑ ปร.๔
  - ๕.๒ ปร.๔ (พ)
  - ๕.๓ ปร.๕
  - ๕.๔ ปร.๖
  - ๕.๕ แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 

๑. นางสาววิญญารัตน์ ศรีรุ่งเรือง	ตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองคู	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวนันทวรรณ ดอกไม้งาม	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.หนองคู	กรรมการ
๓. นายไพรวลัย อภัยนอก	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ ฯ	กรรมการ